

Beskrivelse af udvendig lys Holmegårdsvej 83-137

Opsætning af 15stk nye pullerter i gård inklusiv installation dertil. Kabler skal ligge i rør.
Eksisterende master i gård fjernes. Kontroller om nogen af masterne skal skiftes med dem der er på p-pladsen. Masterne der står på p-pladsen ind mod husene, 3stk, flyttes ud af haverne til p-pladsen. Ny installation til masterne med kabler i rør.

Der skal nye hoveder på masterne og nye sikringsindsatse (7stk)

I skur skal der sættes en afbryder og stikkontakt op samt nyt armatur. Der etableres 1stk stikkontakt på hver skralde ø samt et CEE stik 16A på skralde ø ved vendeplads

Der opsættes nyt kabelskab til lys, samt der laves ny styring til lys med skumringsrelæ.

Der laves en gruppe til stikkontakter, CEE stik og skur.

Der skal ligges 2 tomrør 60mm, som forberedelse til lade standere, fra gravsten ved nr 95-97, og ud på p-pladsen. Det ene skal hen langs husene og op 2 steder. Det andet skal over mod den anden gård og op 2 steder.

Al installation skal udføres efter gældende regler